



ADVIESBURO WFO BV
WERVERSHOOF

Werknr. 03-12133

Ingek. 04 MRT 2004

Behand. R.W.

Paraaf

03 MAART 2004
INGEKOMEN

19 FEB 2004

HEEMBETON

03-12133

HEEMBETON BEKISTINGSPLAATVLOER MAXI 50

Naast in de plaat aanwezige liggers $\text{W} \times \text{K}$ / geen aanvullende
supporten t.b.v. de bovenwapening bijplaatsen.

Eventueel weggeknipte wapening t.b.v. spalingen $\leq 200 \times 200$ mm
vervangen door staven van dezelfde diameter.

Ligging wapening: opstart — — bovenwapening
plaatvloer — —

Milieuklasse 1
Betonkwaliteit opstart B 25
Watercementfactor $\leq 0,60$
Betondekking boven 35 mm

Staalkeilkwaliteit: \varnothing FeB 500

Bijlegwapening wordt
 $\text{W} \times \text{K}$ / Niet meegeleverd
door Heembeton Vloersystemen

BOVENWAPENING

HEEMBETON productie locatie: HAS1

Hanzeweg 29
Postbus 51
8060 AB Hasselt
Telefoon 038 - 477 87 00
Telefax 038 - 477 87 66

VLOERSYSTEMEN

Voor vragen over levering en/of planning tekenwerk kunt u zich wenden tot Heembeton vloersystemen bv

Wapeningsstaven: Geknipt-gebogen/standaard	datum	tekenaar
Opdrachtgever: Spaans Systemvloeren bv nr 19946-2	1	20-01-2004
Aannemer: Bouwbedrijf Desaunais bv	2	11-02-2004
Adviseur:	3	19-02-2004
Locadres: plan De Wierden, Filand 6	4	
Principaal:	5	

werk
woning fam. Braam
te Heemskerk
Vloeronderdeel:
1e verdiepingsvloer

werknr 40138
blad 01B
filenaam 4013801L AutoCAD 2002
Schaal 1:50
1:20

formaat: A1